

KOSZTORYS OFERTOWY

nazwa:

**WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ INTERNATU NA TERENIE
SZKOŁY PODOFICERSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W
BYDGOSZCZY – ETAP I**

branża:

ARCHITEKTONICZNA

inwestor:



**Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej
Ul. Glinki 86
85-001 Bydgoszcz**

jednostka projektująca:



**MAKADAM Maciej Stachowicz
ul. S. Rożanowicza 21
86-300 Grudziądz**

Grudziądz, 16 sierpnia 2018 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ INTERNATU NA TERENIE SZKOŁY PODOFICERSKIEJ PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYDGOSZCZY					
1 Remont pomieszczeń internatu					
1.1 Prace przygotowawcze					
1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	20.000		
d.1.1					
2	Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m ² w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	m ²	20.000		
d.1.1					
3	Wymiana parapetów wewnętrznych - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - konglomerat - wymiana	m	36.000		
d.1.1					
4	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble skrzyniowe, konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20%	szt.	20.000		
d.1.1					
1.2 Odmalowanie ścian i sufitów - pokoje internatu typ 1,1a,1b,1c,1d,2,3					
5	Wewnętrzne gładzie gipsowe o podwyższonej twardości (np. Ce-d.1.2 kol C-45) na ścianach i sufitach wraz z oczyszczeniem, przygotowaniem i gruntowaniem podłoża	m ²	1691.930		
d.1.2					
6	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - ścian, farbą ceramiczną (np. Greinplast Ceramic) - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²	1229.160		
d.1.2					
7	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - sufitów farbą akrylową białą	m ²	462.950		
d.1.2					
1.3 Pokrywanie podłóg					
8	Remont posadzek z tworzyw sztucznych wraz z uzupełnieniem d.1.3 listew przyściennych z tworzywa jednorodnego - wykładziny PVC	m ²	176.400		
d.1.3					
1.4 Kładzenie płytek w łazienkach i biały montaż					
9	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	86.158		
d.1.4					
10	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	432.000		
d.1.4					
11	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 75 mm łączonych metodą wciskową	msc.	40.000		
d.1.4					
12	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.	20.000		
d.1.4					
13	Wymiana odcinka rury wodociągowej od pionu do ujęć	msc.	40.000		
d.1.4					
14	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²	86.200		
d.1.4					
15	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²	30.000		
d.1.4					
16	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m ²	80.000		
d.1.4					
17	Odwodnienia liniowe	szt.	20.000		
d.1.4					
18	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 30cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m ² .	m ²	86.200		
d.1.4					
19	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 30 cm - na klej	m ²	424.800		
d.1.4					
20	Licowanie ścian lustrem o wymiarach 60 x 60 cm - na klej	szt.	20.000		
d.1.4					
21	Montaż półek o szer. 60cm wykonanych z materiałów innych niż plastik i szkło- zapewniających trwały montaż	szt.	20.000		
d.1.4					
22	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	20.000		
d.1.4					
23	Wymiana wentylatorów na wentylatory z opóźnieniem wyłączenia i czujnikiem wilgotności	szt.	20.000		
d.1.4					
24	Cokoliki o wymiarach 5x5cm granitowe fazowane dwustronnie w obrysie prysznicza	m ²	20.000		
d.1.4					
25	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	20.000		
d.1.4					
26	Wymiana osłon bryzgowych pryszniców na zabudowę typu L - ścianka systemowa HPL + parawan przesuwny	kpl.	20.000		
d.1.4					
1.5 Wymiana oświetlenia na LED					
27	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych, z czujnikiem ruchu lub obecności, np. CORSO N-LED 12 NW-SE (IP min. 44).	kpl.	20.000		
d.1.5					
28	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, na oprawy typu LED min. np. CORSO N-LED 18 NW	kpl.	43.000		
d.1.5					
29	Montaż na ścianach opraw oświetleniowych zwykłych przykręcanych, typu plafon, LED, z włącznikiem i wtykiem do gniazda, min. 700 lm	kpl.	60.000		
d.1.5					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1.6 Wymiana gniazd, wyłączników, gniazd telefonicznych i TV					
30 d.1.6	Wymiana wyłącznika uszczelnionego lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.	20.000		
31 d.1.6	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.	60.000		
32 d.1.6	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	60.000		
33 d.1.6	Wymiana gniazd telefonicznych	szt.	20.000		
34 d.1.6	Wymiana gniazd antenowych	szt.	20.000		
35 d.1.6	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na betonie	szt.	20.000		
1.7 Remont i wymiana stolarki drzwiowej					
36 d.1.7	Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wejściowych z wymianą wszystkich okuć i montażem wkładki typu "Master Key"	szt	20.000		
37 d.1.7	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych (drzwi do łazienek z tulejami wentylacyjnymi)	szt	20.000		
1.8 Inne prace					
38 d.1.8	Wymiana rolet wewnętrznych (wysokość okna do 150cm)	m	36.000		
39 d.1.8	Wymiana krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	20.000		
40 d.1.8	Montaż zabezpieczeń ścian - odbojnic z płyty MDF jednostronnie laminowanej, okleinowanej (cztery krawędzie), o wysokości min 60 cm i gr. min. 18mm	m	216.000		
2 Remont części wspólnych - klatka schodowa i hall					
2.1 Wymiana oświetlenia wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej.					
41 d.2.1	Wymiana na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych LED, min. 1600 lm np. SKADI 22W 830 z czujnikiem ruchu	kpl.	15.000		
42 d.2.1	Wymiana na gotowym podłożu opraw oświetleniowych przeciwpożarowych	kpl.	15.000		
43 d.2.1	Wymiana na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - LED np. SKADI 16w 830	kpl.	2.000		
44 d.2.1	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika - połączenie przewodów i montaż zaślepienia.	szt	6.000		
2.2 Malowanie ścian i sufitów wraz z reparacją podłoża					
45 d.2.2	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reparacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem- sufity i pas ponad lamperią	m ²	288.480		

MAKADAM Maciej Stachowicz



ul. Bożanowicza 21
86-300 Grudziądz
NIP 9762331610
REGON 14137260
tel. 695 988 310
makadam@makadam.pl