

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA: **REMONT DROGI POLIGONOWEJ**

na działkach geodezyjnych o numerach: 22/4; 22/3; 31/4; 31/1
położonych w Bydgoszczy obręb nr 186

BRANŻA: drogowa

INWESTOR:



Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy
ul. Glinki 86
85-861 Bydgoszcz

JEDNOSTKA
PROJEKTUJĄCA:



MAKADAM Maciej Stachowicz
ul. S. Rożanowicza 21
86-300 Grudziądz

KOSZTORYS INWESTORSKI
„Remont drogi poligonowej” na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy

Lp.	Podstawy (SST)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł.	zł.
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I BRANŻOWE	xxx	xxx	xxx	xxx
1.	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	xxx	xxx	xxx	xxx
1.1	D.01.01.01.21	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	ryczałt	1	0.00	0.00
2.	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	xxx	xxx	xxx	xxx
2.1	D.01.02.02.11	Usunięcie warstwy humusu do głębokości 15 cm	m ³	142	0.00	0.00
2.2	D.01.02.02.22	Wywóz nadmiaru humusu wraz z utylizacją	m ³	106	0.00	0.00
3.	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic	xxx	xxx	xxx	xxx
3.1	D.01.02.04.11	Rozebranie podbudowy z kruszywa	m ²	2 905	0.00	0.00
3.2	D.01.02.04.41	Rozebranie oporników betonowych na ławie betonowej	m	710	0.00	0.00
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					0.00	
	D.04.00.00	PODBUDOWY	xxx	xxx	xxx	xxx
4.	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1	D.04.01.01.12	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, gł. koryta do 20 cm	m ²	1 774	0.00	0.00
4.2	D.04.01.01.14	Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża, gł. koryta do 40 cm	m ²	1 131	0.00	0.00
5.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1	D.04.03.01.11	Oczyszczenie i skropienie warstw z kruszywa łamanego	m ²	2 905	0.00	0.00
5.2	D.04.03.01.13	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych	m ²	2 905	0.00	0.00
6.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	xxx	xxx	xxx	xxx
6.1	D.04.04.02.12	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	2 905	0.00	0.00
7.	D.04.05.01	Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem	xxx	xxx	xxx	xxx
7.1	D.04.05.01.43	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grubość warstwy 15 cm	m ²	2 905	0.00	0.00
Razem: PODBUDOWY					0.00	
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	xxx	xxx	xxx	xxx
8.	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	xxx	xxx	xxx	xxx
8.1	D.05.03.05b	Nawierzchnia z AC16W grubość warstwy 8 cm warstwa wiążąca	m ²	2 905	0.00	0.00
8.2	D.05.03.05a	Nawierzchnia z AC11S grubość warstwy 4 cm warstwa ścieralna	m ²	2 905	0.00	0.00
9.	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni	xxx	xxx	xxx	xxx

9.1	D.05.03.11.31	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, śr. gr. w-wy 5 cm	m ²	1 568	0.00	0.00
Razem: NAWIERZCHNIE					0.00	
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	xxx	xxx	xxx	xxx
10.	D.06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków	xxx	xxx	xxx	xxx
10.1	D.06.01.01.22	Humusowanie i obsianie trawą terenów płaskich – grubość 10 cm	m ²	349	0.00	0.00
Razem: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					0.00	
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	xxx	xxx	xxx	xxx
11.	D.08.01.01	Krawężniki betonowe	xxx	xxx	xxx	xxx
11.1	D.08.01.01.11	Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm na ławie z oporem z betonu C12/15	m	797	0.00	0.00
Razem: ELEMENTY ULIC					0.00	
12.	D.10.00.00	INNE ROBOTY	xxx	xxx	xxx	xxx
12.1	D-00.00.00 zał. nr 1	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów budowlanych	ryczałt	1	0.00	0.00
12.2	D-00.00.00 pkt. 1.5.2	Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy	ryczałt	1	0.00	0.00
Razem: INNE ROBOTY					0.00	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					0.00	
Podatek VAT 23%					0.00	
Ogółem wartość kosztorysowa robót					0.00	